

СОГЛАСОВАНО:

И.о. председателя комитета Администрации
города Рубцовска по управлению
имуществом
Т.П. Кышова
августа 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы Администрации
города Рубцовска Алтайского края
Д.З. Фельдман
августа 2016 г.

Нежилое административное помещение по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д.88., пом. 2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)
на Электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 40/16-ЭС

Сметная стоимость 26,12 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 23,56 чел. час
Средства на оплату труда 4,46 тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Электрощитовое оборудование													
1	ТЕРм08-03-599-09 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	122,87	24,29 ----- 95,51	3,07 ----- 0,13	123,00	24 ----- 96	3,00	20,72 ----- 3,038	6,245 ----- 20,237	808,00	497 ----- 292	19,00
	Накладные расходы от ФОТ(497 руб.)	95%*0.85				23,00					401,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(497 руб.)	65%*0.8				16,00					258,00		
	Всего с НР и СП					162,00					1467,00		
2	ТССЦ-509-5666 Щиты учетно-распределительные ЩУРН- 1/12(30) шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	333,81	----- 333,81	-----	334,00	----- 334	-----	----- 2,722	-----	909,00	----- 909	-----
3	ТЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	5,56	2,66 ----- 0,7	2,2 ----- 0,13	6,00	3 ----- 1	2,00	20,72 ----- 4,641	7,639 ----- 20,237	82,00	62 ----- 5	15,00

	Накладные расходы от ФОТ(62 руб.)	95%*0.85				3,00					50,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.)	65%*0.8				2,00					32,00		
	Всего с НР и СП					11,00					164,00		
4	ТССЦ-509-8179 Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный) шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	135,39	135,39		135,00	135		6,253		844		
5	ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	4	77,63	14,19 62,33	1,11	311,00	57 250	4,00	20,72 3,08	4,88	1971,00	1181 770	20,00
	Накладные расходы от ФОТ(1181 руб.)	95%*0.85				54,00					954,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1181 руб.)	65%*0.8				37,00					614,00		
	Всего с НР и СП					402,00					3539,00		
6	ТССЦ-509-2227 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1P 10А, характеристика С шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	14,58	14,58		15,00	15		5,266		79		
7	ТССЦ-509-2237 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2P 25А, характеристика С шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	29,17	29,17		29,00	29		5,315		154		
8	прайс-лист IEK АВДТ32М В16 30мА - Автоматический Выключатель Диф. Тока IEK (975,62/1,18/5,3) шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	2	171,60	171,6		343,00	343		5,3		1818	1818	

9	ТЕРм08-03-572-03 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0	244,19	22,01 ----- 194,1	28,08 ----- 1,24			20,72 ----- 4,586	7,044 ----- 20,612				
	НР 95%*0.85 от ФОТ	95%*0.85											
	СП 65%*0.8 от ФОТ	65%*0.8											
	Всего с НР и СП							0,00				0,00	
10	ТССЦ-509-6578 Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	14,16	----- 14,16			14	----- 5,108				----- 72	
11	ТЕРм08-03-526-02 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А 1 шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	108,94	21,1 ----- 84,3	3,54 ----- 0,13	109,00	21 ----- 84	4,00 ----- 3,428	20,72 ----- 20,237	6,58 ----- 20,237	749,00	435 ----- 288	26,00
	Накладные расходы от ФОТ(435 руб.)	95%*0.85				20,00					351,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(435 руб.)	65%*0.8				14,00					226,00		
	Всего с НР и СП					143,00					1326,00		
12	прайс-лист ИЭК Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК (85,70/1,18/5,3) шт (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	1	15,07	----- 15,07		15,00	----- 15	----- 5,3			80,00	----- 80	

Кабельная продукция

13	ТЕРм08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,47	71,40	48,47 ----- 18,54	4,39 ----- 0,25	34,00	23 ----- 9	2,00	20,72 ----- 6,246	7,637 ----- 20,237	548,00	477 ----- 56	15,00
	<i>Накладные расходы от ФОТ(477 руб.)</i>	<i>95%*0.85</i>				22,00					385,00		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(477 руб.)</i>	<i>65%*0.8</i>				15,00					248,00		
	<i>Всего с НР и СП</i>					71,00					1181,00		
14	ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,03	38,16	25,36 ----- 10,6	2,2 ----- 0,13	1,00	1,00		20,72 ----- 11,316	7,639 ----- 20,237	21,00	21,00	
	<i>Накладные расходы от ФОТ(21 руб.)</i>	<i>95%*0.85</i>				1,00					17,00		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(21 руб.)</i>	<i>65%*0.8</i>				1,00					11,00		
	<i>Всего с НР и СП</i>					3,00					49,00		
15	ТССЦ-501-8485 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ² 1000 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,05	19009,67	----- 19009,67	----- -----	950,00	----- 950		----- 4,857	----- -----	4614,00	----- 4614	
ТРУБЫ И МЕТАЛЛ													
16	ТЕРм08-02-407-01 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,02	1538,93	221,58 ----- 1182,65	134,69 ----- 4,7	31,00	4 ----- 24	3,00	20,72 ----- 2,668	6,434 ----- 20,685	166,00	83 ----- 64	19,00
	<i>Накладные расходы от ФОТ(83 руб.)</i>	<i>95%*0.85</i>				4,00					67,00		

	Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.)	65%*0.8				3,00					43,00		
	Всего с НР и СП					38,00					276,00		
17	ТСЦЦ-103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	2	22,62	22,62	45,09	45,00	45		3,664		165,00	165	
18	ТЕРм08-02-409-01 Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр. до 25 мм 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,45	239,46	171,22 23,16	45,09 1,12	108,00	77 11	20 1	20,72 3,931	5,714 20,654	1752,00	1595 43	114 21
	Накладные расходы от ФОТ(1616 руб.)	95%*0.85				74,00					1305,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1616 руб.)	65%*0.8				51,00					840,00		
	Всего с НР и СП					233,00					3897,00		
19	ТСЦЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	45	4,28	4,28		193,00	193		6,085		1174,00	1174	
20	ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ х 1,1	0,03	222,49	148,18 44,06	30,26 0,13	7,00	4 2	1,00	20,72 3,887	3,145 20,237	94,00	83 8	3,00
	Накладные расходы от ФОТ(83 руб.)	95%*0.85				4,00					67,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.)	65%*0.8				3,00					43,00		
	Всего с НР и СП					14,00					204,00		

21	прайс-лист ИЭК Кабель-канал (короб) 40x25 мм ИЭК (43,35/1,18/5,3) м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; Районный к-т 15%), МАТ x 1,1	3	7,62	7,62	23,00	23	5,3	122,00	122	
Итого по разделу					3170,00			22135,00		
Итого прямые затраты по смете					2826,00	214	39	2826,00	214	39
						2573	1		2573	1
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								16221,00	4434	231
									11556	21
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)					215,00			4455,00		
материалы					2573,00			11556,00		
эксплуатация машин и механизмов					39,00			231,00		
Накладные расходы					204,00			3597,00		
Сметная прибыль					140,00			2317,00		
Итого по смете:										
Электромонтажные работы на других объектах					3170,00			22135,00		
Итого					3170,00			22135,00		
НДС 18%								3984,30		
ВСЕГО по смете								26119,30		

Составил:

О.А. Буф / О.А. Буф
МРС и ГНС

Ю.А. Буф - Руководитель
04.02.16