

Заместитель Главы Администрации  
города Рубцовска - начальник  
управления по жилищно -  
коммунальному хозяйству и экологии  
О.Г.Обухович  
2020 г.

г. Рубцовск Алтайского края

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жукковского (от пр. Ленина до ул. Пролетарской)

(наименование стройки)



Д.З. Фельдман  
2020 г.

**ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**

(покальная смета)

на \_\_\_\_\_ Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жукковского (от пр. Ленина до ул. Пролетарской) в г. Рубцовске Алтайского края

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость 298515 руб.  
Средства на оплату труда 901 руб.  
Сметная трудоемкость 60.2 чел.час

Составлен в ценах 2 кв. 2020г.

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда		9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Валка деревьев</b>													
1	ФЕР88-34-1	Валка деревьев с применением автогадоподъемника без корчевки пня мягкоствольных, твердоствольных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см; М3	0,29	406,67	34,74	21,58		118	10	108	6	3,83	1,11
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр										1,86	0,54
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)	104%					17					
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)	60%					10					
		Всего с НР и СП						145					
<b>Раздел 2. Наружное освещение</b>													
2	ФЕРм08-03-573-04	Шкаф (уль) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт	1	56,85	20,44	3,42		57	20	33	3	2,06	2,06
		Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр										0,31	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)	95%					22					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)	65%					15					

N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	94	экспл. машин	обслуж. машин	
3	Прайс-лист VARLED	Всего с НР и СИЛ Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛГАИ) 25А 3Ф (160000/1,2/4,21); шт (ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012; ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)	1	32050,68			32051			
4	ФЕР33-04-04-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры; шт	22	7,66 1,24	6,42 0,82	169	27	142 18	0,15 0,08	3,3 1,76
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)				47				
		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)				23				
		Всего с НР и СИЛ				239				
5	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоидроподъемника; 1000 м	0,8	11148,99 620,43	3092,82 399,08	8919	496	2474 319	5949 37,51	52,19 30,01
		Накладные расходы от ФОТ(815 руб.)				856				
		Сметная прибыль от ФОТ(815 руб.)				416				
		Всего с НР и СИЛ				10191				
6	ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (22 опоры на 800 м); шт	-1	361,89 15,18	90,92 11,69	-362	-15	-91 -12	-256 1,53	-1,53 -1,11
		Накладные расходы от ФОТ(-27 руб.)				-28				
		Сметная прибыль от ФОТ(-27 руб.)				-14				
		Всего с НР и СИЛ				-404				
7	Текущая цена	Крюк КН 18 (80Г/1,20/8,27*1,02); шт	19	8,22		156				156
8	ФССЛ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0; 1000 м	0,816	9524,88		9524,88				7772
		Накладные расходы от ФОТ(-27 руб.)				-28				
		Сметная прибыль от ФОТ(-27 руб.)				-14				
		Всего с НР и СИЛ				-404				
		Текущая цена	19	8,22		156				156

№ п/п	N Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат.	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	390	экспл. машин	390	обслуж. машин
9	ФССЦ- 20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зажим проходной WAGO; 100 шт	0,57	685			390		390	
10		Текучая цена	38	11,31			430		430	
11		Текучая цена	24	20,56			493		493	
12	ФЕРм08-02-412 02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм² (внутри рукавов из труб существующих опор); 100 м	0,57	68,77	3,62		39	29	8	5,39
				50,67	0,5					0,04
		Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)	95%				28			
		Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)	65%				19			
		Всего с НР и СП	0,05814	3246,49			86		189	
13	ФССЦ- 21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова. ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм²; 1000 м					50421	567	2668	15135
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								31,53
		Накладные расходы					941			
		Сметная прибыль					469			
		Итого по смете:					160537			55,07
		Итого Строительные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27					3043			5,13
		Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27					134935			60,2
		Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21					298515			31,53
		Итого								
		Справочно, в базисных ценах:								
		Материалы					15135			
		Машины и механизмы					901			
		ФОТ					32051			
		Оборудование					941			
		Накладные расходы								

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, включая материалы	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	469	298515	экспл. машин	..... обслуж. машин	60,2	31,53

Составил:

\_\_\_\_\_  
 Должность, подпись (инициалы, фамилия)  
*А.В. Жуков С.В.*



*А.В. Жуков С.В.*  
*Самоевский А.А.*