

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - Начальник
управления по жилищно -
коммунальному хозяйству и экологии
О.Г.Обухович
" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Рубцовска



Д.З. Фельдман
2020 г.

г.Рубцовск Алтайского края
Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Оросительная (от Угловского торакта до ул. Р. Зорге)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Оросительная (от Угловского торакта до ул. Р. Зорге) в г.Рубцовске Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах 2 кв. 2020г.

| | | |
|--------------------------|--------|----------|
| Сметная стоимость | 626672 | руб. |
| Средства на оплату труда | 1231 | руб. |
| Сметная трудоемкость | 85,77 | чел. час |

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) | | | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |
|-------------------------------------|--|---|------------|---|--------------|------------|--------|--|--------------|--------------|------------|---|-------|
| | | | | Всего | экспл. машин | материалов | | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Наружное освещение | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРМ08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт | 1 | 56,85 | 33,47 | 2,94 | | 57 | 20 | 33 | 4 | 2,06 | 2,06 |
| | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | | | 20,44 | 3,42 | | | | | | | 0,31 | 0,31 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(23 руб.) | 95% | | | | | 22 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.) | 65% | | | | | 15 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | 1 | 32050,68 | | | | 94 | | | | | |
| 2 | Прайс-лист BARLED | Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛТАЙ) 25А ЗФ (160000/1,2/4,21; шт (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 1 | | | | | 32051 | | | | | |

| | норматива | | 23 | в т.ч. оплаты | | материалов | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты | материалов | обслуживающие маш. |
|-------|--|--|---------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|
| | | | | 132,01 | 117,76 | | | | | | |
| 3 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | Демонтаж светильников; шт | | 14,25 | 7,52 | | 3036 | 328 | 2708 | | 1,608 0,648 14,9 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(501 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(501 руб.) | 105%=105% 51%=60%*0,85 | | | | 526 256 3818 | | | | |
| 4 | ФЕРм08-02-369-02 прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - светодиодные; шт | 23 | 168,43 19,64 | 99,23 9,55 | 49,56 | 3874 | 452 | 2282 | 1140 | 1,87 0,71 43,01 16,33 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(672 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(672 руб.) | 95% 65% | | | | 638 437 4949 | | | | |
| 5 | ФСЦЦ-24.3.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка полихлорвиниловая; кг | -0,23 | 35,7 | | 35,7 | -8 | | | -8 | |
| 6 | ФСЦЦ-21.2.01.02-0141 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2; т | -0,0115 | 96440 | | 96440 | -1109 | | | -1109 | |
| 7 | ФСЦЦ-01.7.06.12-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента ПВХ; кг | -0,276 | 24,04 | | 24,04 | -7 | | | -7 | |
| 8 | ФСЦЦ-01.7.06.05-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лента изоляционная прозрачная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм; кг | -0,23 | 30,4 | | 30,4 | -7 | | | -7 | |

| | норматива | | | в т.ч. оплаты | материалов | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты | материалов | обслуживающие маш. | |
|--|--|--|--------------|-----------------|------------|-------|--------------|---------------|------------|--------------------|----------------|
| 9 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка светильников: светодиодных; шт | 23 | 165,52 17,87 | 0,51 | 3807 | 410 | 3386 216 | 11 | 2,01 0,81 | 46,23 18,63 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(626 руб.) | 105%=105% | | | 657 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(626 руб.) | 51%=60%*0,85 | | | 319 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 4783 | | | | | |
| 10 | Текущая цена | Светильники BL-LD-3A-5 ДИММ (14538/1,208,27*1,02); шт | 23 | 1494,23 | 1494,23 | 34367 | | | 34367 | | |
| 11 | Текущая цена | Система управления освещением SNT (1442/1,208,27*1,02); шт | 23 | 148,21 | 148,21 | 3409 | | | 3409 | | |
| 12 | ФССЦ-20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Защитный проходной WAGO; 100 шт | 0,69 | 685 | 685 | 473 | | | 473 | | |
| 8 | 13,00 | Зажим Орб (110/1, 208,27*1,02); шт | 46 | 11,31 | 11,31 | 520 | | | 520 | | |
| 14 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор); 100 м | 0,69 | 68,77 50,67 | 14,48 | 47 | 35 | 2 | 10 | 5,39 0,04 | 3,72 0,03 |
| | | Накладные расходы от ФОТ(35 руб.) | 95% | | | 33 | | | | | |
| | | Сметная прибыль от ФОТ(35 руб.) | 65% | | | 23 | | | | | |
| | | Всего с НР и СП | | | | 103 | | | | | |
| 15 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м | 0,07038 | 3246,49 | 3246,49 | 228 | | | 228 | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 76931 | 835 | 5025 396 | 39020 | | 85,77 31,57 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |

ПК Гранд-Смета

| норматива | в т.ч. оплаты | материалов | Всего | оплаты труда | в т.ч. оплаты | материалов | обслуживающие маш. |
|---|---------------|------------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------------|
| Итого Строительные работы с переводом в текущий цены 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27 | | | 352194 | | | | 36,98 14,9 |
| Итого Монтажные работы с переводом в текущий цены 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27 | | | 35098 | | | | 48,79 16,67 |
| Итого Оборудование с переводом в текущий цены на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21 | | | 134935 522227 | | | | 85,77 31,57 |
| Итого | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | 39020 | | | | |
| Машины и механизмы | | | 5025 | | | | |
| ФОТ | | | 1231 | | | | |
| Оборудование | | | 32051 | | | | |
| Накладные расходы | | | 1220 | | | | |
| Сметная прибыль | | | 731 | | | | |
| НДС 20% | | | 104445 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | 626672 | | | | 85,77 |

Составил:

Проблема *Сергей Александрович*



Н.В. Ковалева
Самойлова