

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации  
города Рубцовска - руководитель управления  
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии  
/О.Т. Соболева/

20 1

Администрация города Рубцовска  
(наименование строкой)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

на Ремонт тротуара от Дома № 33а к Дому №36 по пер. Гражданскому  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

/И.З. Фисильман/

20 1

Основание:

Сметная стоимость 373,43 тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость 146,1 чел.час  
 Средства на оплату труда 28,22 тыс.руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2019 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Материал	Всего	Осн. з/п	Материал	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**Раздел 1. Устройство тротуара**

<b>Демонтижные работы</b>													
1	ФЕРР68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	0,13	1965,05	479,99	1485,06 157,94	255,00	62,00	193	21,15 5,94	8,13	2880,00	1311,00	1569 444
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Поручо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Поручка мусора строительного с поручкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	12,87	3,28		3,28	42,00	42,00	21		10,793	453,00		453,00

3	ФССЦП-03-2-1-01-010 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии 1 класс груза до 10 км 1 т груза (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	12,87	11,42		11,42	147,00	147,00	10,419	1532,00	1532,00
---	---	-------	-------	--	-------	--------	--------	--------	---------	---------

## Установка бордюра

4	ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 100 м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1) НР 80% от ФОТ: (372) СП 38%=45%*0,85 от ФОТ: (177)	0,018	1201,20	1201,20	78,78	4399,00	22,00	21,15	8,047	465,00	465,00	5,79	
5	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ: (18038) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ: (10289)	0,92	4781,48	643,64	9,64	592	3735	72	21,15	8,047	32511,00	12521	182
6	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	-0,0552	571,78	571,78		-32,00	-32		5,308		-170,00	-170	
7	04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	5,428	652,04	652,04		3539,00	3539		5,317		18817,00	18817	
8	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	0,018216	571,78	571,78		10,00	10		5,308		53,00	53	
9	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	4,6138	616,00	616		2842,00	2842		4,959		14093,00	14093	

10	ФССЦ-05.2.03.03-0034 Камни бортовые 1Р 100.30.18/бетон В30 (М400). объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт	92	83,97	83,97	7725,00	7725	4,768	36833,00	36833				
Устройство оснований и покрытия проездов													
11	ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 М2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ. (10000) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ. (5704)	1,3	501,25	271,99	273,89	652,00	289	356	21,15	8,313	9128,00	6112	2959
12	ФССЦ-02.2.05.04-0051 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	22,62	171,55	171,55	3880,00	3880	6,921	26853,00	26853				
13	ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и трогуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 М2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ. (5524) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ. (3151)	1,3	309,25	140,46	57,25	402,00	183	74	21,15	3,339	6005,00	3870	247
14	ФССЦ-02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных работ средний М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	0,65	60,79	60,79	40,00	40	11,664	467,00	467				
15	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г Т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	9,282	628,76	628,76	5836,00	5836	9,943	58027,00	58027				

1 ранг-СМЕТА

16 ФНБ 27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1; ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) НР 142% от ФОТ. (3364) СГТ 81%=95% 0,85 от ФОТ. (1919)	1.3	119,80	86,20	33,60	156,00	112,00	44,00	21,15	2,8	2492,00	2369,00	123,00
17 ФССЦ-04.2.01.01-0038 Смеси асфальтобетонные Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горные для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Г (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	6,292	628,76	628,76		3956,00	3956	928	9,943		39335,00	39335	928
Итого прямые затраты по смете					33871	1260	928			33871	1260	928
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						31683	77			249774	26648	7462
В том числе (справочно):												
фонд оплаты труда (ФОТ)					1337					28224		
материалы					31683					215664		
эксплуатация машин и механизмов					928					7462		
Накладные расходы					1853					39123		
Сметная прибыль					1230					22293		
ВСЕГО по смете					391					5758		
Благоустройство (ремонтно-строительные)					42					453		
Погрузо-разгрузочные работы					147					1532		
Перевозка грузов автотранспортом					50					1014		
Земляные работы, выполняемые ручным способом					36324					302433		
Автомобильные Дороги					36954					311190		
Итого					7390,8					62238		
НДС 20%					44344,8					373428		
ВСЕГО по смете												

Составил: \_\_\_\_\_ (А.К.Бугаенко)

Проверил: \_\_\_\_\_ ( )