

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации
Города Рубцовска - Исполнительный директор
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии
/О.И. Окуровича/

20 1

Администрация города Рубцовска
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)



20 1

на ремонт тротуара по восточной стороне пр. Ленина от Дома №177 по пр. Ленина до пр. Рубцовского

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость

1 203,18 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость

495,33 чел.час

Средства на оплату труда

94,32 тыс.руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 квартал

2019 г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		Индекс		Текущая стоимость всего				
			Всего	Осн. з/л	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Установка бордюра													
3	ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 80% от ФОТ: (1354) СП 38%=45%*0,85 от ФОТ: (643)	0,067	1201,20	1201,20		80,00	80,00		21,15		1692,00	1692,00	
4	ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ: (65671) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ: (37460)	3,35	4781,48	643,64 4059,06	78,78 9,64	16018,00	2156 13598	264 32	21,15 5,197	8,047 20,249	118392,00	45599 70669	2124 648

6.04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	-0,201	571,78	571,78	571,78		-115,00	-115	5,308	-610,00	-610		
7.04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	19,77	652,04	652,04	652,04		12891,00	12891	5,317	68541,00	68541		
16.04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	0,06633	571,78	571,78	571,78		38,00	38	5,308	202,00	202		
18 ФССЦ-04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	16,8045	616,00	616	616		10352,00	10352	4,959	51336,00	51336		
1 ФССЦ-05.2.03.03-0031 Камни бортовые: БР 100 20,8 /Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 /ГОСТ 6665-91 шт (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	335	24,60	24,6	24,6		8241,00	8241	5,87	48375,00	48375		
Устройство оснований и покрытия тротуара												
5.ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 м2 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	4,4	501,25	221,99	273,89	2206,00	977	1205	21,15	8,313	30877,00	20664	10017
НР 142% от ФОТ: (33765) СП 81%-95%*0,85 от ФОТ: (19260)			5,37	35		24	154	8,156	20,219		196	3114
8 ФССЦ-02.2.05.04-0051 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 (Территориальная поправка к Базе 2001г МАТ=1,1)	76,56	171,55	171,55		13134,00	13134		6,921	90900,00	90900		

Грант-СМЕТА

ВСЕГО по смете									
Земляные работы, выполняемые ручным способом	180					3689			
Автомобильные дороги	110729					998965			
Итого	110909					1007654			
НДС 20%	22181,8					200530,8			
ВСЕГО по смете	133090,8					1203184,8			

Составил: _____ (А. К. Бугаенко)

Проверил: _____ ()