

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МКУ "Управление образования" г Рубцовска  
А.А. Мищерин.

2021г.

МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок», ул. Спортивная, 25А  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли профнастилом, МБДОУ «Детский сад № 23 «Малышок», ул. Спортивная, 25А  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание:

Сметная стоимость	123,542	1094,647	тыс.руб
Средства на оплату труда	6,073	149,579	тыс.руб
Сметная трудоемкость	709,02	709,02	чел.час
Трудозатраты механизаторов	8,83	8,83	чел.час

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2021г.

№ п.п.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п				Материал	В т.ч. 3/п
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>Раздел 1. КРОВЛЯ</b>													
1	ФЕР46-04-008-04 Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов (100 м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	7,95 (795/100)	154,66	124,02	30,64	1230	986	244	24,65	3,015	25038	24304	734
	Накладные расходы от ФОТ(24304 руб.)		110%*0.9			976			99%=110%*0.9		24061		
	Сметная прибыль от ФОТ(24304 руб.)		70%*0.85			587			60%=70%*0.85		14582		
	Всего с НР и СП	18	37,1	11,9	18,61	668	214	335	24,65	9,509	9649	5280	3185
2	ФЕРр58-5-6 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (шт) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1			6,59	3,13		119	56	9,977	23,546		1184	1327
	Накладные расходы от ФОТ(6607 руб.)		83%			224			83%		5484		
	Сметная прибыль от ФОТ(6607 руб.)		65%			176			65%		4295		
	Всего с НР и СП					1068					19428		
3	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,7128 (18*6*0,15*0,044)	1452		1452		1035		5,832	1	6036	6036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	ФЕРр58-5-4 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,544 (8*6,8/100)	1495,92	1136,62 345,94	13,36 2,2	814	618 189	7 1	24,65 3,944	9,418 23,577	16052	15242 742	68 28
	Накладные расходы от ФОТ(15270 руб.)		83%			514				83%	12674		
	Сметная прибыль от ФОТ(15270 руб.)		65%			402				65%	9926		
	Всего с НР и СП					1730					38652		
5	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,47872 (8*6,8*0,2*0,044)	1452	1452			695		1 5,832	1 1	4054	4054	
6	ФЕРр58-18-1 Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм (100 м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	3,4 (340/100)	388,26	362,86 13,18	12,22 2,09	1320	1234 44	42 7	24,65 4,645	9,582 23,512	31018	30411 209	398 167
	Накладные расходы от ФОТ(30578 руб.)		83%			1030				83%	25380		
	Сметная прибыль от ФОТ(30578 руб.)		65%			807				65%	19876		
	Всего с НР и СП					3157					76274		
7	ФССЦ-11.1.03.05-0060 Доски необрезные хвойных пород, все ширины, толщина 25 мм, длина 2-3,75 м, II сорт (м3) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	2,72	1106,91	1106,91			3011		1 5,254	1 1	15819	15819	
8	ФЕРр58-2-2 Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,01	2466,21	2455,84	10,37	25	25		24,65 1	4,742 1	606	606	
	Накладные расходы от ФОТ(606 руб.)		83%			21				83%	503		
	Сметная прибыль от ФОТ(606 руб.)		65%			16				65%	394		
	Всего с НР и СП					62					1503		
9	ФЕР10-01-003-01 Устройство слуховых окон (шт) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	1	318,72	51,86 246,94	19,92 2,77	319	52 247	20 3	24,65 5,533	9,751 23,513	2839	1278 1367	194 65
	Накладные расходы от ФОТ(1343 руб.)		118%*0.9			58				106%=118%*0.9	1424		
	Сметная прибыль от ФОТ(1343 руб.)		63%*0.85			29				54%=63%*0.85	725		
	Всего с НР и СП					406					4988		
10	ФЕРр56-2-2 Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1	0,0128 (0,8*0,8*2/100)	398,87	369,8	29,07 12,56	5	5		24,65 1	11,26 23,626	121	117	4 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы от ФОТ(121 руб.)		82%			4				82%	99		
	Сметная прибыль от ФОТ(121 руб.)		62%			3				62%	75		
	Всего с НР и СП					12					295		
11	ФЕР10-01-032-01	0,0192	20530,38	5696,49	269,41	394	109	5	24,65	9,743	3810	2696	50
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 (100 м2)	(0,8*0,8*3/100)		14564,48	47,56		280	1	3,803	23,533		1064	21
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												
	Накладные расходы от ФОТ(2717 руб.)		118%*0.9			117			106%=118%*0.9		2880		
	Сметная прибыль от ФОТ(2717 руб.)		63%*0.85			59			54%=63%*0.85		1467		
	Всего с НР и СП					570					8157		
12	ФССЦ-11.2.07.02-0021	0,0192	463,98			9			1	1	72		
	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 (м2)	(0,8*0,8*3/100)		463,98			9		8,095	1		72	
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												
13	ФССЦ-01.7.04.08-0011	3	30,72			92			1	1	865		
	Комплект скобяных изделий для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных, высота 1,2 м (компл)			30,72			92		9,382	1		865	
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												
14	ФЕР12-01-033-02	7,95	453,82	336,95	32,51	3608	2679	258	24,65	9,499	75195	66031	2455
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: средней сложности (100 м2)	(795/100)		84,36	4,67		671	37	10,003	23,602		6709	876
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												
	Накладные расходы от ФОТ(66907 руб.)		120%*0.9			2933			108%=120%*0.9		72260		
	Сметная прибыль от ФОТ(66907 руб.)		65%*0.85			1501			55%=65%*0.85		36799		
	Всего с НР и СП					8042					184254		
15	ФССЦ-08.3.09.01-0113	954	71,47			68180			1	1	441531		
	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 (м2)	(795*1,2)		71,47			68180		6,476	1		441531	
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												
16	ФССЦ-08.1.02.07-0034	60	180,71			10842			1	1	30879		
	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2)			180,71			10842		2,848	1		30879	
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ х 1,1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	ФЕРр58-21-1	0,3	153,93	151,96	1,97	46	46		24,65	9,751	1130	1124	6
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт)	(3/10)			0,35				1	23,4			2
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ x 1,1												
	Накладные расходы от ФОТ(1126 руб.)		83%			38				83%	935		
	Сметная прибыль от ФОТ(1126 руб.)		65%			30				65%	732		
	Всего с НР и СП					114					2797		
18	ФССЦ-08.3.05.05-0001	12	32,99			396			1	1	3042		
	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,4 мм (м2)			32,99			396		7,684	1		3042	
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ x 1,1												
19	ФССЦпг-01-01-01-041	13,07	42,98		42,98	562		562	1	13,762	7731		7731
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)								13,762	1			
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ x 1,1												
	Всего с НР и СП					562					7731		
20	ФССЦпг-03-21-02-010	13,07	13,43		13,43	176		176	1	12,246	2150		2150
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км (1 т груза)								12,246	1			
	(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1), МАТ x 1,1												
	Всего с НР и СП					176					2150		
Итого прямые затраты по смете						93427	5968	1649			677637	147089	16975
							85810	105				513573	2490
В том числе (справочно):													
фонд оплаты труда (ФОТ)						6073					149579		
материалы						85810					513573		
эксплуатация машин и механизмов						1649					16975		
<b>Накладные расходы</b>						<b>5915</b>					<b>145699</b>		
<b>Сметная прибыль</b>						<b>3610</b>					<b>88870</b>		
<b>ВСЕГО по смете</b>													
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2793					63681		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						11268					167603		
Деревянные конструкции						1077					14082		
Проемы (ремонтно-строительные)						12					295		
Кровли						87064					656664		
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)						738					9881		
Итого						102952					912206		
НДС 20%						20590					182441		
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>123542</b>					<b>1094647</b>		

Составил:

Проверил:



ПОДРЯДЧИК